

**POLIZA DE FIANZA DE CONSTRUCCION
CONDICIONES PARTICULARES**

POLIZA NO.: FCON-21947
RAMO: FIANZA DE CONSTRUCCION
MONEDA: RD\$ PESOS DOMINICANOS

MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 03/11/2025 a la compañía **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADOR), una fianza por una suma de **142,867.84 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 84/100).**

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES DE ACCESO A LA CIUDAD EN VILLA OLIMPICA DE GASPAS HERNANDEZ, REF. AMGH-CCC-CP-2025-0003

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GASPAS HERNANDEZ (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)

Y tiene como fecha de vigencia desde el **24/10/2025 al 30/11/2025**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: **EL AFIANZADOR** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: **EL AFIANZADOR** se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO** de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley.

A.-) Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuerza Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.**, No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a la presentación de fianzas en favor del Estado, en todo el territorio nacional.

8.- POR CUANTO: **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por **142,867.84** exigida a los señores **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.** firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 03 días de noviembre de 2025.



**POLIZA DE FIANZA DE CONSTRUCCION
CONDICIONES PARTICULARES**

POLIZA NO. : FCON-21948
RAMO : FIANZA DE CONSTRUCCION
MONEDA : RDS PESOS DOMINICANOS

MANTENIMIENTO DE OFERTA O LICITACION

1.- POR CUANTO: **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADO)

Ha solicitado en fecha 03/11/2025 a la compañía **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.** (EN LO ADELANTE EL AFIANZADOR), una fianza por una suma de **131,929.29 (CIENTO TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VENTINUEVE CON 29/100).**

PARA GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES DE ACCESO A LA CIUDAD EN VILLA OLIMPICA DE GASPAS HERNANDEZ, REF. AMGH-CCC-CP-2025-0003

2.- POR CUANTO: La presente fianza se emite a favor y en beneficio exclusivo de:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GASPAS HERNANDEZ (EN LO ADELANTE EL BENEFICIARIO)

Y tiene como fecha de vigencia desde el **24/10/2025** al **30/11/2025**, o antes si el afianzado ha cumplido su obligación.

3.- POR CUANTO: **EL AFIANZADOR** no acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente se haga a persona natural o jurídica.

4.- POR CUANTO: **EL AFIANZADOR** se compromete a responder a **EL BENEFICIARIO**, de todos los daños y perjuicios que demuestre le ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales - contractuales - del afianzado, hasta una suma nunca mayor que el límite de la presente fianza y siempre que haya sido declarada ejecutoria de acuerdo con la Ley.

A.-) Se hace constar que: Cualquier reclamación a cargo de esta fianza debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente sea declarada ejecutoria.

B.-) Esta Fianza cesará en su validez y no podrá ser ejecutada por el beneficiario de la misma en todo y cualquier caso de Fuera Mayor, de acuerdo a la Ley Dominicana que evite o impida a **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** el cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por este y garantizadas por la presente fianza.

5.- POR CUANTO: **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.**, No realizará devoluciones de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

6.- POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la fianza y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes.

7.- POR CUANTO: La Ley No. 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana vigente capacita a las Compañías de Seguros, legalmente autorizadas a la presentación de fianzas en favor del Estado, en todo el territorio nacional.

8.- POR CUANTO: **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.**, legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional de acuerdo con disposiciones legales vigentes, otorga por la presente póliza la fianza por **131,929.29** exigida a los señores **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** conforme a las estipulaciones del presente convenio.

En testimonio de lo cual, **LA MONUMENTAL DE SEGUROS, S. A.** firma la presente póliza, en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los 03 días de noviembre de 2025.



ANALISIS DE COSTOS

REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	NIDA	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
1.01	BRIGADA TOPOGRAFICA	1.0000	Ud	RDS 40,000.00	RDS 40,000.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS 40,000.00	
COSTO / M3		RDS 40,000.00				

CORTE DE CAPA VEGETAL

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	NIDA	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
2.01	Alquiler de Retroexcavadora 416C, C.A.T.	0.06250	Hrs	\$ 6,000.00	\$ 375.00	
2.02	Combustible , Diesel	0.19	Galón	\$ 260.00	\$ 50.05	
2.03	Lubricantes		15%		\$ 7.51	
2.04	Operador de Excavadora 320L	0.06	Hrs	\$ 3,000.00	\$ 187.50	
				COSTO TOTAL »»»»»»»	RDS 620.06	
COSTO / M3		RDS 620.06				

HORMIGON ARMADO PARA CIMENTACION DEESTRIBOS LATERALES.

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	NIDA	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
3.01	Acero 3/8"x20' , Grado 40		Ud	RDS 270.27	RDS -	
3.02	Acero 1/2"x20' , Grado 40		Ud	RDS 479.04	RDS -	
3.03	Acero 3/4"x20' , Grado 40	22.2222	Ud	RDS 1,250.00	RDS 27,777.75	
3.04	Acero 1"x20' , Grado 40	-	Ud	RDS 1,888.50	RDS -	
3.05	Alambre Liso Calibre # 18	13.41	Lb	RDS 110.00	RDS 1,475.47	
3.06	M.o. As. En Columna CA1	27.11	MI	RDS 122.04	RDS 3,308.72	
3.07	Encofrados en Columna CA1	12.44	MI		RDS -	
3.08	Vaciado de Columnas , H = 210 C / Lig.	1.00	M3	RDS 22,500.00	RDS 22,500.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS 55,061.93	
COSTO / M3		RDS 55,061.93				

HORMIGON ARMADO PARA ESTRIBOS LATERALES, LOSA DE ESTRUCTURA, BORDILLOS Y BANQUETA

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	NIDA	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
4.01	Acero 3/8"x20' , Grado 40		Ud	RDS 270.27	RDS -	
4.02	Acero 1/2"x20' , Grado 40		Ud	RDS 479.04	RDS -	
4.03	Acero 3/4"x20' , Grado 40	22.2222	Ud	RDS 1,050.00	RDS 23,333.31	
4.04	Acero 1"x20' , Grado 40	-	Ud	RDS 1,888.98	RDS -	
4.05	Alambre Liso Calibre # 18	13.41	Lb	RDS 93.39	RDS 1,252.70	
4.06	M.o. As. En Columna CA1	27.11	MI	RDS 160.00	RDS 4,337.78	
4.07	Encofrados en Columna CA1	12.44	MI	RDS 455.00	RDS 5,662.20	
4.08	Vaciado de Columnas , H = 210 C / Lig.	1.00	M3	RDS 22,500.00	RDS 22,500.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS 57,085.73	
COSTO / M3		RDS 57,085.73				

HORMIGON ARMADO PARA LOSA DE APROCHE (LOSA DE APROXIMACION)

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	NIDA	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
5.01	Acero 3/8"x20' , Grado 40		Ud	RDS 270.27	RDS -	
5.02	Acero 1/2"x20' , Grado 40		Ud	RDS 479.04	RDS -	
5.03	Acero 3/4"x20' , Grado 40	22.2222	Ud	RDS 1,000.00	RDS 22,222.20	
5.04	Acero 1"x20' , Grado 40	-	Ud	RDS 1,888.98	RDS -	
5.05	Alambre Liso Calibre # 18	13.41	Lb	RDS 112.00	RDS 1,502.29	
5.06	M.o. As. En Columna CA1	27.11	MI	RDS 200.10	RDS 5,424.93	
5.07	Encofrados en Columna CA1	12.44	MI	RDS 420.00	RDS 5,226.65	
5.08	Vaciado de Columnas , H = 210 C / Lig.	1.00	M3	RDS 22,500.00	RDS 22,500.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS 56,877.78	
COSTO / M3		RDS 56,877.78				

NOTA:	LAS PARTIDAS MENCIONADAS A CONTINUACION FUERON FUADAS POR UN PRECIO ESTABLECIDO O PRECIO AJUSTADO Y ES EL INDICADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL.
-------	---

SEC.	DESCRIPCION	
6.01	Bote de Material C / Equipos	\$ 800.00
6.02	Compactación C / Equipos	\$ 200.00
6.03	Suministro de Material de Mina	\$ 1,000.00
6.04	Demolicion y bote de escombros	\$ 800.00

ANALISIS DE COSTOS

REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
1.01	BRIGADA TOPOGRAFICA	1.0000	Ud	RDS 50,000.00	RDS 50,000.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS	50,000.00
COSTO / M3				RDS 50,000.00		

CORTE DE CAPA VEGETAL

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
2.01	Alquiler de Retroexcavadora 416t	0.06250	Hrs	\$ 6,000.00	\$ 375.00	
2.02	Combustible , Diesel	0.19	Galón	\$ 260.00	\$ 50.05	
2.03	Lubricantes		15%		\$ 7.51	
2.04	Operador de Excavadora 320L	0.06	Hrs	\$ 3,000.00	\$ 187.50	
				COSTO TOTAL »»»»»»»	RDS	620.06
COSTO / M3				RDS 620.06		

HORMIGON ARMADO PARA CIMENTACION DEESTRIBOS LATERALES.

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
3.01	Acero 3/8"x20' , Grado 40		Ud	RDS 270.27	RDS -	
3.02	Acero 1/2"x20' , Grado 40		Ud	RDS 479.04	RDS -	
3.03	Acero 3/4"x20' , Grado 40	22.2222	Ud	RDS 1,250.00	RDS 27,777.75	
3.04	Acero 1"x20' , Grado 40	-	Ud	RDS 1,888.50	RDS -	
3.05	Alambre Liso Calibre # 18	13.41	Lb	RDS 110.00	RDS 1,475.47	
3.06	M.o. As. En Columna CA1	27.11	MI	RDS 122.04	RDS 3,308.72	
3.07	Encofrados en Columna CA1	12.44	MI		RDS -	
3.08	Vaciado de Columnas , H = 210 C	1.00	M3	RDS 22,500.00	RDS 22,500.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS	55,061.93
COSTO / M3				RDS 55,061.93		

HORMIGON ARMADO PARA ESTRIBOS LATERALES, LOSA DE ESTRUCTURA, BORDILLOS Y BANQUETA

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
4.01	Acero 3/8"x20' , Grado 40		Ud	RDS 270.27	RDS -	
4.02	Acero 1/2"x20' , Grado 40		Ud	RDS 479.04	RDS -	
4.03	Acero 3/4"x20' , Grado 40	22.2222	Ud	RDS 1,050.00	RDS 23,333.31	
4.04	Acero 1"x20' , Grado 40	-	Ud	RDS 1,888.98	RDS -	
4.05	Alambre Liso Calibre # 18	13.41	Lb	RDS 93.39	RDS 1,252.70	
4.06	M.o. As. En Columna CA1	27.11	MI	RDS 160.00	RDS 4,337.78	
4.07	Encofrados en Columna CA1	12.44	MI	RDS 455.00	RDS 5,662.20	
4.08	Vaciado de Columnas , H = 210 C	1.00	M3	RDS 22,500.00	RDS 22,500.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS	57,085.73
COSTO / M3				RDS 57,085.73		

HORMIGON ARMADO PARA LOSA DE APROCHE (LOSA DE APROXIMACION)

SEC.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	RDSP.U.	VALOR	TOTAL
5.01	Acero 3/8"x20' , Grado 40		Ud	RDS 270.27	RDS -	
5.02	Acero 1/2"x20' , Grado 40		Ud	RDS 479.04	RDS -	
5.03	Acero 3/4"x20' , Grado 40	22.2222	Ud	RDS 1,000.00	RDS 22,222.20	
5.04	Acero 1"x20' , Grado 40	-	Ud	RDS 1,888.98	RDS -	
5.05	Alambre Liso Calibre # 18	13.41	Lb	RDS 70.00	RDS 938.93	
5.06	M.o. As. En Columna CA1	27.11	MI	RDS 150.00	RDS 4,066.67	
5.07	Encofrados en Columna CA1	12.44	MI	RDS 413.84	RDS 5,149.98	
5.08	Vaciado de Columnas , H = 210 C	1.00	M3	RDS 22,500.00	RDS 22,500.00	
				COSTO / TOTAL »»»»»	RDS	54,877.78
COSTO / M3				RDS 54,877.78		

NOTA:	LAS PARTIDAS MENCIONASDAS A CONTINUACION FUERON FIJADAS POR UN PRECIO ESTABLECIDO O PRECIO AJUSTADO Y ES EL INDICADO EN EL PRESUPUESTO GENERAL.
-------	---

SEC.	DESCRIPCION	
6.01	Bote de Material C / Equipos	\$ 900.00
6.02	Compactación C / Equipos	\$ 200.00
6.03	Suministro de Material de Mini	\$ 1,400.00
6.04	Demolicion y bote de escombros	\$ 900.00



Asunto: PRESUPUESTO PUENTE VILLA OLIMPICA - LADO DEL MULTISUS (GASPAR HERNANDEZ)

Fecha

6/10/2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	RDS	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0 PRELIMINARES						
1.1 Replanteo de puente	1.00	PA	\$	40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
2.1 Corte Capa Vegetal y Excavación	100.00	M3	\$	620.06	\$ 62,005.75	
2.2 Bote de Material C / Equipos	125.00	M3	\$	800.00	\$ 100,000.00	
2.3 Compactación C / Equipos	125.00	M3	\$	200.00	\$ 25,000.00	
2.4 Suministro de Material de Mina	80.00	M3	\$	1,000.00	\$ 80,000.00	
2.5 Demolicion y bote de escombros	120.00	M3	\$	800.00	\$ 96,000.00	
						\$ 363,005.75
3.0 HORMIGON ARMADO						
acero, carpinteria, M.O. y todo lo necesario para su coorrecta ejecucion).	45.00	M3	\$	55,061.93	\$ 2,477,786.85	\$ 2,477,786.85
SUB - TOTAL FUNDACIONES						RDS 2,880,792.60

MURO CONTENCION Y TERMINACIONES INTERNAS

4.0 HORMIGON ARMADO						
Estribos laterales (incluye acero, carpinteria, M.O. y todo lo necesario)	50.00	M3	\$	57,085.73	\$ 2,854,286.60	
Losa de estructura (incluye acero, carpinteria, M.O. y todo lo necesario)	50.00	M3	\$	57,085.73	\$ 2,854,286.60	
Losa de aproche o aproximación (incluye acero, carpinteria, M.O. y todo)	40	M3	\$	56,877.78	\$ 2,275,111.20	
						RDS 7,983,684.40
5.0 BORDILLOS Y BANQUETA						
carpinteria, M.O. y todo lo necesario para su coorrecta ejecucion).	8.00	M3	\$	57,085.73	\$ 456,685.86	
carpinteria, M.O. y todo lo necesario para su coorrecta ejecucion).	5.00	M3	\$	57,085.73	\$ 285,428.66	
						RDS 742,114.52
7.0 PINTURAS						
7.1 Pintura de bordillos	45.00	M2	\$	429.65	\$ 19,334.37	
7.2 Pintura de barandas	30.00	M2	\$	433.39	\$ 13,001.82	
						RDS 32,336.19
SUB - TOTAL						RDS 8,758,135.11
COSTO SUB- TOTAL						RDS 11,638,927.71

10.0 INDIRECTOS

10.1 Dirección Técnica	10.00%			RDS 1,163,892.77	
10.2 ITBIS	18.00%			RDS 209,500.70	
10.3 Gastos Administrativos	2.50%			RDS 290,973.19	
10.4 Seguros y fianzas	4.35%			RDS 506,293.36	
10.5 Transporte	3.00%			RDS 349,167.83	
10.6 Pensión y jubilación	1.00%			RDS 116,389.28	
10.7 CODIA	0.10%			RDS 11,638.93	RDS 2,647,856.05

COSTO TOTAL					RDS 14,286,783.76
--------------------	--	--	--	--	--------------------------



Asunto: PRESUPUESTO PUENTE VILLA OLIMPICA - LADO SINDICATO CAMIONEROS (GASPAR HERNANDEZ)

Fecha

6/10/2025

DESCRIPCION	CANTIDAD	UD	RDS	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0 PRELIMINARES						
1.1 Replanteo de puente	1.00	PA	\$	50,000.00	\$ 50,000.00	
					\$	50,000.00
2.0 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1 Corte Capa Vegetal y Excavaci3n	90.00	M3	\$	620.06	\$ 55,805.18	
2.2 Bote de Material C / Equipos	112.50	M3	\$	900.00	\$ 101,250.00	
2.3 Compactaci3n C / Equipos	112.50	M3	\$	200.00	\$ 22,500.00	
2.4 Suministro de Material de Min	50.00	M3	\$	1,400.00	\$ 70,000.00	
2.5 Demolicion y bote de escombros	120.00	0	\$	900.00	\$ 108,000.00	
					\$	357,555.18
3.0 HORMIGON ARMADO						
(incluye acero, carpinteria, M.O,						
3.1 y todo lo necesario para su	50.00	M3	\$	55,061.93	\$ 2,753,096.50	
					\$	2,753,096.50
SUB - TOTAL FUNDACIONES					RDS	3,160,651.68

MURO CONTENCIÓN Y TERMINACIONES INTERNAS

4.0 HORMIGON ARMADO						
Estribos laterales (incluye acero,						
4.1 carpinteria, M.O. y todo lo	45.00	M3	\$	57,085.73	\$ 2,568,857.94	
Losa de estructura (incluye						
4.2 acero, carpinteria, M.O. y todo	45.00	M3	\$	57,085.73	\$ 2,568,857.94	
Losa de aproche o aproximaci3n						
4.3 (incluye acero, carpinteria, M.O.	35	M3	\$	54,877.78	\$ 1,920,722.30	
					RDS	7,058,438.18
5.0 BORDILLOS Y BANQUETA						
acero, carpinteria, M.O. y todo						
5.1 lo necesario para su correcta	6.00	M3	\$	57,085.73	\$ 342,514.39	
acero, carpinteria, M.O. y todo						
5.2 lo necesario para su correcta	3.00	M3	\$	57,085.73	\$ 171,257.20	
					RDS	513,771.59
7.0 PINTURAS						
7.1 Pintura de bordillos	35.00	M2	\$	429.65	\$ 15,037.84	
7.2 Pintura de barandas	20.00	M2	\$	433.39	\$ 8,667.88	
					RDS	23,705.72
SUB - TOTAL					RDS	7,595,915.49
COSTO SUB- TOTAL					RDS	10,756,567.17

10.0 INDIRECTOS

10.1 Direcci3n T3cnica	10.00%			RD\$ 1,075,656.72		
10.2 ITBIS	18.00%			RD\$ 193,618.21		
10.3 Gastos Administrativos	2.50%			RD\$ 268,914.18		
10.4 Seguros y fianzas	4.35%			RD\$ 467,910.67		
10.5 Transporte	3.00%			RD\$ 322,697.01		
10.6 Pensi3n y jubilaci3n	1.00%			RD\$ 107,565.67		
10.7 CODIA	0.10%			RD\$ 10,756.57	RDS	2,436,362.46

COSTO TOTAL					RDS	13,192,929.63
--------------------	--	--	--	--	------------	----------------------



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

OFERTA ECONÓMICA

06 de octubre de 2025

Página 1 de 1

NOMBRE DEL OFERENTE: 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	PRESUPUESTO PUENTE VILLA OLIMPICA - LADO DEL MULTIUSO (GASPAR HERNANDEZ)		1	RD\$11,715,162.68	RD\$ 2,571,621.07	RD\$ 14,286,783.76

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 14,286,783.76

Valor total de la oferta en letras: Catorce millones doscientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres pesos con setenta y seis centavos..

Darwin Duran Medina en calidad de Representante, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de
3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L

Firma

06/10/2025

¹ Si aplica.² Si aplica.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



No. EXPEDIENTE

REF. AMGH-CCC-CP-2025-0003

Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

OFERTA ECONÓMICA

06 de octubre de 2025

Página 1 de 1


NOMBRE DEL OFERENTE: 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	PRESUPUESTO PUENTE VILLA OLIMPICA - LADO SINDICATO CAMIONEROS (GASPAR HERNANDEZ)	UD	1	RD\$10,818,202.30	RD\$2,374,727.33	RD\$ 13,192,929.63

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RD\$ 13,192,929.63

Valor total de la oferta en letras: Trece millones ciento noventa y dos mil novecientos veintinueve pesos con sesenta y tres centavos.

Darwin Duran Medina en calidad de Representante, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L

Firma 

06/10/2025

¹ Si aplica.

² Si aplica.



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino

